

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Drásov - Malhostovice - výstavba kanalizace a ČOV	<b>ID_OP:</b>	DY100096
<b>Typ opatření:</b>	Výstavba ČOV a kanalizace	<b>ID_KO:</b>	1,3
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění		

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
03210	Drásov	41395000	Lubě po ústí do toku Svratka
09091	Malhostovice	41395000	Lubě po ústí do toku Svratka
09092	Nuzířov	41395000	Lubě po ústí do toku Svratka

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

### Popis současného stavu:

V obcích Drásov, Malhostovice a Nuzířov dochází k bytové výstavbě (1000 obyvatel ) a obce zároveň nemají kanalizaci ani zajištěné čištění vod.

### Popis navrhovaného stavu:

V Drásově bude vybudována nová splašková kanalizace napojená na novou obecní ČOV (3350 EO). V obci Malhostovice a Nuzířov bude vybudována nová kanalizační síť s napojením na Drásov. Odpadní vody budou čištěny na ČOV v Drásově. Výstavba kanalizace proběhne ve dvou etapách.

### Parametry opatření

<b>Aglomerace:</b>	Ano	<b>Priorita:</b>	
<b>Kanalizace:</b>	Nová výstavba: Ano	<b>Systém</b>	<b>Délka [m]</b>
	Rekonstrukce: Ne	<b>Gravitační:</b> Ano	<b>Gravitační:</b> 16 000
	Počet EO nově připoj. na kanal: 2783	<b>Tlakový:</b> Ano	<b>Tlaková:</b> 1 700
		<b>Počet ČS:</b> 4	<b>Celkem [m]:</b> 17 700
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	Nová výstavba: Ano	<b>Navrhovaná kapacita:</b>	3350 EO
	Rekonstrukce: Ne		490 m <sup>3</sup> /den
<b>Investiční náklady [Kč]:</b>	165 000 000,0		
<b>Stav projekt. přípravy:</b>	DSP		
<b>Předpokládané datum dokončení stavby:</b>	2012		
<b>Do Programu Opatření zahrnuto:</b>	Plný rozsah		

### Poznámka:

**Provozovatel:** obec

**Nositel opatření:** vlastník infrastruktury