

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Měřín - dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV	<b>ID_OP:</b>	DY100157
<b>Typ opatření:</b>	Intenzifikace ČOV a výstavba kanalizace	<b>ID_KO:</b>	2,3
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění		

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
09324	Měřín	41796000	Balinka po soutok s tokem Svatoslavský potok
09325	Pustina	41796000	Balinka po soutok s tokem Svatoslavský potok
15608	Kochánov	41796000	Balinka po soutok s tokem Svatoslavský potok
15610	Stránecká Zhoř	41796000	Balinka po soutok s tokem Svatoslavský potok

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
514002	VAS Žďár nad Sázavou - Měřín ČOV	Balinka	17.30000	-646565.525	-1133985.3
514231	VAS Žďár nad Sázavou-Stránecká Zhoř	Balinka	15.00000	-645058	-1134776

## Popis současného stavu:

Místní(městská) část Měřín

V místní části je vybudována jednotná kanalizační síť, na kterou je napojeno 1181 obyvatel. Při výstavbě kanalizační sítě, která byla prováděna v rámci akce Z a jejíž celková délka činí 1458 m, byly použity betonové a železobetonové trouby DN 500 až DN 800. Celá kanalizační síť je svedena na stávající ČOV v obci.

V obci je vybudována funkční mechanicko biologická čistírna odpadních vod. Kapacita ČOV je 2150 EO.

Místní(městská) část Pustina

Místní část má v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť a odpadní jsou odváděny na stávající ČOV. Místní(městská) část Kochánov

Na stávající jednotnou kanalizaci je napojeno 77 obyvatel. Při výstavbě kanalizace byly použity betonové trouby. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích přímo do místní vodoteče nebo do bezodtokých jímek, odkud jsou vyváženy na pole.

Obec Stránecká Zhoř

V obci byla v roce 1972 dokončena svépomocná výstavba jednotné kanalizační sítě, na kterou je napojeno přibližně 256 obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí 1709 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 až DN 600. Celá kanalizační síť je rozdělena do 2 povodí, jejichž hlavní stoky jsou zaústěny do potoka Blinky. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do toku nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek, odkud jsou vyváženy na pole.

## Popis navrhovaného stavu:

Je navrženo intenzifikovat a doplnit technologii na ČOV - srážení fosforu, automatizace a zvýšení kapacity ČOV vystrojením druhé linky. Současně bude napojena obec Stránecká Zhoř a její místní část Kochánov (500 EO). V těchto obcích bude také dobudována splašková kanalizace.

**Parametry opatření**

<b>Aglomerace:</b>	Ne	<b>Priorita:</b>				
<b>Kanalizace:</b>	Nová výstavba:	Ano	Systém		Délka [m]	
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ne	Gravitační:	0
	Počet EO nově připoj. na kanal:	500	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	Nová výstavba:	Ne	Počet ČS:	0	Celkem [m]:	0
	Rekonstrukce:	Ano	Navrhovaná kapacita:	3300	EO	
				0	m <sup>3</sup> /den	
Investiční náklady [Kč]:	53 900 000,0					
Stav projekt. přípravy:	neuvedeno					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2013					
Do Programu Opatření zahrnuto:						

**Poznámka:** datum dokončení stavby upraveno dle D03

**Provozovatel:** VAS, a.s. divize Žďár nad Sázavou

**Nositel opatření:** vlastník infrastruktury