

List opatření

Název opatření:	Blatnice pod sv. Antonínkem - intenzifikace ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace	ID_OP:	MO100001
Typ opatření:	Intenzifikace ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace	ID_KO:	2,3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
00531	Blatnice pod Svatým Antonínkem	40939110	Morava po soutok s tokem Radějovka

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
521921	Obec Blatnice ČOV	Svodnice	4.440000	-541494.952	-1193057.6

Popis současného stavu:

Stávající kanalizace převážně betonová od DN 300 - 1000 odvádí splaškové a dešťové vody. Obcí protéká potok Svodnice, podél něhož je trasován hlavní sběrač. Na sběrači jsou odlehčovací komory. Pravostranná i levostranná zástavba je odkanalizována. Pod tokem jsou kanalizační shybky.

Čistírna odpadních vod je vybudována v západní části pod obcí. Typ SIGMA - KOMBIBLOK pro 3 440 EO. Skladba: hrubé předčištění, vertikální lapač písku, dešťová zdrž, biologická jednotka Kombiblok, dosazovací nádrž, kalové pole.

Popis navrhovaného stavu:

Navrhuje se podchytit výustě ze stávající kanalizace ve východní části obce novým pravostranným sběračem. V budoucnu bude nutná postupná rekonstrukce betonových stok. Akce Výstavba kanalizace v obci je zařazena do RPI.

Stávající ČOV v současné době nespĺňuje požadavky uvedené v tabulkách č. 1 a č. 2 Přílohy I Směrnice 91/271/EHS v ukazatelích Ncelk a Pcelk. Je uvažováno s intenzifikací ČOV s cílem odbourání dusíku simultánní nitrifikací a denitrifikací.

Akce Intenzifikace ČOV byla zařazena do RPI.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ano	Gravitační:	Ne	Gravitační:	0
	Počet EO nově připoj. na kanal:	325	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	0
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	0	EO	
	Rekonstrukce:	Ano		0	m³/den	

Investiční náklady [Kč]: 51 000 000,0

Stav projekt. přípravy: neuvedeno

Předpokládané datum dokončení stavby: 2015

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Poznámka: Nově připojení EO na kanalizaci k roku 2015.

Provozovatel: obec

Nositel opatření: vlastník infrastruktury