

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Bojkovice - Pitín - rekonstrukce a výstavba kanalizace, rekonstrukce ČOV	<b>ID_OP:</b>	MO100004
<b>Typ opatření:</b>	Rekonstrukce a výstavba kanalizace, rekonstrukce ČOV	<b>ID_KO:</b>	3
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění		

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
12115	Pitín	40878000	Olšava po soutok s tokem Koménka

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
521141	SVK Uherské Hradiště - Bojkovice ČOV	Olšava	36.20000	-513733.979	-1187187.8
523751	SVK Uherské Hradiště - Pitín VK	Olšava	40.00000	-509636	-1187113

## Popis současného stavu:

Ve městě Bojkovice je vybudována jednotná kanalizační síť z malé části v majetku SVK a.s. asi polovinu stok SVK Uherské Hradiště provozuje. Stoky byly budovány postupně od r. 1968 až do r. 1998 (sběrače). Materiálem trub je většinou beton, v poslední době pak PVC. Stav stávající kanalizace je dobrý.

Kanalizační síť ve městě je ukončena na ČOV, která je umístěna pod městem na levém břehu Olšavy. Jde o mechanicko-biologickou ČOV firmy INCOTEX, byla uvedena do trvalého provozu v roce 1998. Kapacita ČOV je 5800 EO při průměrném denním průtoku 913.5 m<sup>3</sup>/den. V současné době je technologicky vybavena pouze jedna polovina ČOV. ČOV je z tohoto důvodu hydraulicky přetížena. Kanalizační síť města Bojkovice je zatížena množstvím balastních vod.

## Popis navrhovaného stavu:

Je uvažováno s doplněním stávající sítě jednotné kanalizace a napojením odpadních vod z obce Pitín na kanalizační systém v obci (sběračem A1) a následně na ČOV. Tím dojde ke snížení znečištění říčky Olšavy. Informace o opatření z:

<http://www.isvz.cz/usisvz/usisvz01005Prepare.do?znackaForm=6000708402001>. Část kanalizace bude rekonstruována za účelem snížení neúměrného množství balastních vod přiváděných na ČOV. Orientační výměry. Bude technologicky vybavena a zprovozněna druhá polovina ČOV.

## Parametry opatření

<b>Aglomerace:</b>	Ano	<b>Priorita:</b>	I			
<b>Kanalizace:</b>	Nová výstavba:	Ano	System	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ano	Gravitační:	Ano	Gravitační:	4 696
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	Počet ČS:	0	Počet ČS:	0	Celkem [m]:	4 696
	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	0	EO	
	Rekonstrukce:	Ano		0	m <sup>3</sup> /den	

Investiční náklady [Kč]: 18 100 000,0

Stav projekt. přípravy: SP

Předpokládané datum dokončení stavby: 2010

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

## Poznámka:

**Provozovatel:** Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.

**Nositel opatření:** vlastník infrastruktury