

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Bystřice pod Hostýnem - rekonstrukce a výstavba kanalizace	<b>ID_OP:</b>	MO100011
<b>Typ opatření:</b>	Rekonstrukce a výstavba kanalizace	<b>ID_KO:</b>	3
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění		

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
01712	Rychlov	40740000	Bystřička po ústí do toku Moštěnka
05489	Chvalčov	40740000	Bystřička po ústí do toku Moštěnka
41243	Bystřice pod Hostýnem	40740000	Bystřička po ústí do toku Moštěnka

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
532011	VaK Kroměříž - Bystřice pod Hostýnem ČOV	Bystřička	7.100000	-519523.013	-1146175.7

## Popis současného stavu:

V Bystřici, Rychlově a Chvalčově je vybudovaná jednotná kanalizační síť, která je v majetku VaK Kroměříž. Je ukončena na mechanicko-biologické ČOV Rychlov (Bystřice pod Hostýnem), která se nachází na k.ú. místní části Rychlov. Jednotlivé stoky byly budovány postupně a mají rozdílný technický stav. Starší kanalizace nutno podrobit rekonstrukci. Hlavní kanalizační sběrače byly budovány společně s ČOV v roce 1996 a jsou po obou březích Bystřičky, do které jsou zaústěny odlehčovací stoky. Celková délka kanalizace je 28 400 m DN 300 - 1200.

Na stokovou síť Bystřice pod Hostýnem přímo navazuje stávající jednotná kanalizace obce Chvalčov.

## Popis navrhovaného stavu:

V Bystřici pod Hostýnem, Rychlově a Chvalčově je uvažováno s dobudováním jednotlivých úseků jednotné kanalizace a s postupnou rekonstrukcí stávajících stok.

## Parametry opatření

<b>Aglomerace:</b>	Ano	<b>Priorita:</b>	I			
<b>Kanalizace:</b>	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ano	Gravitační:	Ano	Gravitační:	7 160
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	7 160
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	0	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		0	m <sup>3</sup> /den	

Investiční náklady [Kč]: 37 800 000,0

Stav projekt. přípravy: neuvedeno

Předpokládané datum dokončení stavby: neuvedeno

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

## Poznámka:

**Provozovatel:** Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s.

**Nositel opatření:** vlastník infrastruktury