

List opatření

Název opatření:	Dolní Lhota - výstavba kanalizace, výstavba nové ČOV	ID_OP:	MO100022
Typ opatření:	Výstavba kanalizace, výstavba nové ČOV	ID_KO:	2,3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
02953	Dolní Lhota	40895000	Luhačovický potok po soutok s tokem Ludkovický potok
04328	Horní Lhota	40895000	Luhačovický potok po soutok s tokem Ludkovický potok
14710	Sehradice	40895000	Luhačovický potok po soutok s tokem Ludkovický potok
15061	Slopné	40895000	Luhačovický potok po soutok s tokem Ludkovický potok

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
515661	Obec Dolní Lhota	Luhačovický p.	17.90000	-511418	-1175909
523471	Obec Slopné VK (součtově V1 - V22)	Luhačovický p.	21.50000	-508410.035	-1174551.5
524131	Obec Sehradice VK	Luhačovický p.	19.00000	-510488	-1175202

Popis současného stavu:

V obci je vybudována kanalizační síť, která pokrývá pouze částečně zastavěnou část obce. Do kanalizace jsou zaústěny dešťové i splaškové odpadní vody. Splaškové vody jsou zaústěny po předčištění v septicích, ale i přímo bez předchozího předčištění. Vyuštění nečištěných OV do recipientu (Šťávnice) způsobuje značné hygienické i estetické problémy. Potok Šťávnice je následně zaústěn do Luhačovické vodní nádrže sloužící k rekreaci. Kanalizace je ve správě obecního úřadu. Odkanalizováno je 60% obyvatelstva. Zastavěné území obce je ohrožováno přívalovými vodami z extravilánu. Areál bývalého ZD je odkanalizován vlastním oddílným kanalizačním systémem, s čištěním splaškových OV na samostatnou ČOV.

Popis navrhovaného stavu:

V obci Dolní Lhota bude vybudována nová splašková kanalizace a nová ČOV. Na navrženou kanalizaci v Dolní Lhotě budou napojeny splaškové kanalizace obcí Horní Lhota a Sehradice a Slopné. Stávající kanalizace bude provozována jako dešťová.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	6 430
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ano	Tlaková:	880
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	7 310
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ano	Navrhovaná kapacita:	0	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		0	m³/den	
Investiční náklady [Kč]:	242 000 000,0					
Stav projekt. přípravy:	neuvedeno					
Předpokládané datum dokončení stavby:	neuvedeno					
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah					

Poznámka: náklady nejsou známy (neuvedeny v PRVKÚK).

Provozovatel: obec

Nositel opatření: vlastník infrastruktury