

List opatření

Název opatření:	Hluk - dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV	ID_OP:	MO100035
Typ opatření:	Výstavba kanalizace a intenzifikace ČOV	ID_KO:	3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
03990	Hluk	40924090	Okluky po ústí do toku Morava

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
521171	SVK Uherské Hradiště - Hluk ČOV	Okluky	13.10000	-534795.898	-1191253.3

Popis současného stavu:

Ve městě je vybudována jednotná kanalizace pokrývající až na výjimky celé město. Kanalizační síť ve městě byla budována postupně v r. 1939, další etapa výstavby byla v 70. letech - zde bylo použito betonových trub; poslední fáze výstavby v r. 1998 - kanalizace z PVC trub. V majetku SVK a.s. Uherské Hradiště je asi polovina kanalizačních stok. Stav sítě je převážně dobrý. Kanalizační síť obce je zakončena na ČOV. Tato mechanicko-biologická ČOV (s nitrifikací, denitrifikací a biologickým odstraňováním fosforu) OMS Walter je v provozu od r. 1997. Kal je odvodňován pomocí mobilní odstředivky. Podstatná část obyvatel je napojena přímo do kanalizace, část ještě nemá odpojeny septiky. Malá část obyvatel odvádí OV do jímek na vyvážení. Celková délka kanalizace v obci je 23 570 m v profilu DN300 - 1000. 95% obyvatel je napojeno na veřejnou kanalizaci.

Popis navrhovaného stavu:

Postupně bude probíhat rušení žump a septiků a následně přímé přepojování OV do systému stávající jednotné kanalizace. Kanalizační síť bude doplněna novými stokami jednotné kanalizace. Na ČOV bude doplněno chemické srážení fosforu.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	1 340
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	1 340
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	0	EO	
	Rekonstrukce:	Ano		0	m ³ /den	

Investiční náklady [Kč]: 8 710 000,0

Stav projekt. přípravy: neuvedeno

Předpokládané datum dokončení stavby: neuvedeno

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Poznámka: žádné info o financích v PRVKÚK.

Provozovatel: Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury