

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Nivnice - rekonstrukce kanalizace	<b>ID_OP:</b>	MO100047
<b>Typ opatření:</b>	Rekonstrukce kanalizace	<b>ID_KO:</b>	3
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění		

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
10467	Nivnice	40913000	Nivnička po ústí do toku Olšava

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

### Popis současného stavu:

V obci je stávající jednotná kanalizační síť, splaškové a částečně i dešťové odpadní vody (po odlehčení) jsou stávajícím sběračem odvedeny na ČOV Uherský Brod. Ve správě obce je převážná část kanalizačních stok. Kanalizace byla budována postupně od r. 1968 až do r. 1998, nejprve byly používány betonové trouby, v posledních letech pak trouby z umělých hmot (VERA). Malá část obyvatel dosud není napojena a likviduje splaškové OV odvozem z jímek.

### Popis navrhovaného stavu:

Je uvažováno s rekonstrukcí části stávajících stok a bezpečnostního propojení stávajících sběračů.  
Orientační rozměry : jednotná kanalizace DN600, délka cca 60m, rekonstrukce jednotné kanalizace DN400-600, délka cca 440m

## Parametry opatření

<b>Aglomerace:</b>	Ano	<b>Priorita:</b>	I			
<b>Kanalizace:</b>	Nová výstavba:	Ne	<b>Systém</b>	<b>Délka [m]</b>		
	Rekonstrukce:	Ano	<b>Gravitační:</b>	Ano	<b>Gravitační:</b>	500
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	<b>Tlakový:</b>	Ne	<b>Tlaková:</b>	0
			<b>Počet ČS:</b>	0	<b>Celkem [m]:</b>	500
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	Nová výstavba:	Ne	<b>Navrhovaná kapacita:</b>	0	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		0	m <sup>3</sup> /den	
<b>Investiční náklady [Kč]:</b>	3 250 000,0					
<b>Stav projekt. přípravy:</b>	neuvedeno					
<b>Předpokládané datum dokončení stavby:</b>	neuvedeno					
<b>Do Programu Opatření zahrnuto:</b>	Plný rozsah					

## Poznámka:

## Provozovatel:

**Nositel opatření:** vlastník infrastruktury