

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Loštice - dostavba kanalizace	<b>ID_OP:</b>	MO100075
<b>Typ opatření:</b>	Výstavba kanalizace	<b>ID_KO:</b>	3
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění		

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
08688	Loštice	40316000	Třebůvka po ústí do toku Morava
08689	Žádlovice	40316000	Třebůvka po ústí do toku Morava

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
532501	ŠPVS Šumperk - Loštice, ČOV	Třebůvka	3.900000	-568166,851	-1102493,8

## Popis současného stavu:

Loštice - stoková síť pokrývá téměř celé území města a tvoří 11 samostatných celků původně vyústěných do recipientu. V současné době probíhá postupné dobudování splaškové kanalizace v centru obce. Dále je vybudována stoka na levém břehu Třebůvky, která propojuje všechny odlehčovací objekty a slouží jako přívod k ČOV. Celková délka kanalizační sítě je zhruba 10.300 m. V obci je nově vybudovaná čistírna odpadních vod o vydatnosti 438 m<sup>3</sup>/d. Žádlovice - sídlo nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody z jednotlivých objektů jsou čištěny v septicích, biologických septicích, resp. shromažďovány v jímkách na vyvážení. Recipientem odpadních vod je potok Podhrádek.

## Popis navrhovaného stavu:

Narvhované opatření je součástí projektu Horní Pomoraví II - Loštice 5B - doplnění kanalizace. Popis stavby: vybudování nové splaškové kanalizace v pravobřežní části města Loštice a v ul. U Rybníka, ul. U Valchy a v místní části Žádlovice, dále vybudování stoky nové jednotné kanalizace v ul. Palackého, ul. Nová a části ul. Moravičanská a vyřešení problematiky zamezení nátoků odpadních vod do dešťové kanalizace v kanalizačním uzlu před školou (ul. Moravičanská). Stavba bude umístěna na k.ú. obcí Loštice a Žádlovice.

## Parametry opatření

<b>Aglomerace:</b>	Ano	<b>Priorita:</b>	I			
<b>Kanalizace:</b>	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	9 108
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ne	Tlaková:	1 037
			Počet ČS:	5	Celkem [m]:	10 145
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	0	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		0	m <sup>3</sup> /den	
Investiční náklady [Kč]:	145 000 000,0					
Stav projekt. přípravy:	DUR					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2011					
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah					

**Poznámka:** [http://www.mu-lostice.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=8688&id\\_org=8688&id=71279](http://www.mu-lostice.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=8688&id_org=8688&id=71279)

**Provozovatel:**

**Nositel opatření:** vlastník infrastruktury