

List opatření

Název opatření:	Vnorovy -rekonstrukce a výstavba kanalizace	ID_OP:	MO100082
Typ opatření:	Rekonstrukce a výstavba kanalizace	ID_KO:	3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
18419	Liděřovice	40939080	Velička po ústí do toku Morava
18420	Vnorovy	40939080	Velička po ústí do toku Morava

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
521071	VaK Hodonín - Vnorovy ČOV	Velička	2.100000	-551865.726	-1196950.7

Popis současného stavu:

V obci Vnorovy byla budována kanalizace v návaznosti na bytovou výstavbu jako jednotná. Stoky jsou betonové, železobetonové o profilech DN 200, 300 až 1000. Největší hloubka uložení je 4,5 m. Hlavní kostru tvoří kmenové stoky na něž navazují další uliční stoky. Vyústění stávající kanalizace je provedeno 6 ks výustmi.

Čistírna odpadních vod je vybudována v severozápadní části obce na pravém břehu Vnorovského potoka, je mechanicko-biologická. V roce 2000 byla uvedena do trvalého provozu. Na ČOV Vnorovy je napojena i místní část Liděřovice.

V obci Liděřovice byla budována kanalizace v návaznosti na bytovou výstavbu jako jednotná. Stoky jsou betonové, železobetonové o profilech DN 200, 300 až 1000. Největší hloubka uložení je 4,5 m. Hlavní kostru tvoří kmenové stoky na něž navazují další uliční stoky. Vyústění stávající kanalizace je provedeno 6 ks výustmi. Odpadní vody jsou odváděny na ČOV Vnorovy.

Popis navrhovaného stavu:

Vnorovy: Navrhuje se vybudovat nové stoky splaškové zejména v severní části obce. V jižní části budou využity stávající stoky pro odvádění směsi dešťových a splaškových odpadních vod.

V místní části Vnorovy – v Liděřovicích v místě průjezdné komunikace bude stávající kanalizace rekonstruována.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I
Kanalizace:	Nová výstavba: Ano	Systém	Délka [m]
	Rekonstrukce: Ano	Gravitační: Ne	Gravitační: 0
	Počet EO nově připoj. na kanal: 0	Tlakový: Ne	Tlaková: 0
		Počet ČS: 0	Celkem [m]: 0
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba: Ne	Navrhovaná kapacita:	0 EO
	Rekonstrukce: Ne		0 m ³ /den

Investiční náklady [Kč]: 19 000 000,0

Stav projekt. přípravy: neuvedeno

Předpokládané datum dokončení stavby: neuvedeno

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Poznámka:

Provozovatel: VaK Hodonín

Nositel opatření: vlastník infrastruktury