

List opatření

Název opatření:	Hroznová Lhota - rekonstrukce a výstavba kanalizace, výstavba ČOV	ID_OP:	MO100014
Typ opatření:	Rekonstrukce a výstavba kanalizace, výstavba ČOV	ID_KO:	1,3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
04854	Hroznová Lhota	40939080	Velička po ústí do toku Morava
06684	Kněždub	40939080	Velička po ústí do toku Morava
07195	Kozojídka	40939080	Velička po ústí do toku Morava
16509	Tasov	40939080	Velička po ústí do toku Morava
19645	Žeraviny	40939080	Velička po ústí do toku Morava

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
523311	Obec Hroznová Lhota-do náhonu	Kozojídka	0.010000	-546274,338	-1198773,1
523312	Obec Hroznová Lhota - do Veličky	Velička	12.85000	-542582,933	-1199738,3

Popis současného stavu:

Protéká zde potok Mlýnský náhon, do kterého je zaústěna stávající obecní kanalizace. Byla budována za II. světové války a i po ní, jako jednotná. Trubní materiál beton o profilech DN 300 až 800.

Kanalizace v obci je zkolaudována a má výjimku k vypouštění nečištěných odpadních vod do vodoteče podle NV 229/2007 Sb.

Popis navrhovaného stavu:

V obci bude i nadále jednotná kanalizační síť. Navrhuje se rekonstrukce celé kanalizační sítě s vybudováním nových odlehčovacích komor. Ze severozápadní a jižní části obce se odpadní vody budou přečerpávat do čistírny odpadních vod. Na kanalizační síť budou napojeny odpadní vody z Tasova.

Navrhovaná čistírna odpadních vod bude situována při levém břehu potoka Mlýnský náhon, za areálem ZD. Skladba mechanicko-biologické ČOV: hrubé předčištění, oběhová aktivace, dosazovací nádrž, měrný objekt, vyústění do toku. ČOV Hroznová Lhota bude společná pro obce Hroznová Lhota, Tasov, Kozojídka, Žeraviny a Kněždub.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ano	Gravitační:	Ne	Gravitační:	0
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
				Počet ČS:	0	Celkem [m]:
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ano	Navrhovaná kapacita:	1285	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		167	m ³ /den	

Investiční náklady [Kč]:	103 800 000,0
Stav projekt. přípravy:	neuveдено
Předpokládané datum dokončení stavby:	2015
Do Programu Opatření zahrnuto:	

Poznámka:

Provozovatel: obec

Nositel opatření: vlastník infrastruktury