

List opatření

Název opatření	Morava, Tlumačov - ochranná hráz	ID_OP	MO130106
Typ opatření	Úpravy toků, Pevné konstrukce (ohrázování toku)	ID_KO	37, 39

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením				
Kód ZSJ	Název obce-ZSJ / Kraj	ID_VÚ	Název vodního útvaru	
16759	Tlumačov / ZLK	40793090	Mojena po ústí do toku Morava	
		M135		
ID_TOK	Název vodního toku	Správce vodního toku	od km	po km
401110000100	Morava	Povodí Moravy, s.p.		

Popis současného stavu
<p>Regulace Moravy v předmětném úseku byla provedena na konci 19. století a koryto mělo převést průtok cca 620 - 700 m³.s⁻¹ a přilehlé území by tak bylo chráněno na cca Q₂₀. Po povodni v r. 1997 protékalo územím až 1 035 m³.s⁻¹ (LG Kroměříž). V zúžené inundaci došlo při tomto průtoku k přelití a porušení levobřežní hráze z důvodu velkého rozdílu hladin mezi moravními vodami a vodami ve zdejším štěrkovišti tak jejich odlehčení směrem na Tlumačov a Otrokovice.</p>

Popis navrhovaného stavu
<p>Účelem stavby je zvýšení PPO obce Tlumačov rekonstrukcemi hrází - jejich zvýšením s 50 cm převýšením nad úroveň hladiny průtoku Q=850 m³. s⁻¹. Navrhovaná hlavní a několik dílčích ochranných hrází (resp. zdí) budou mít celkovou délku až 3 200 m. V místě křížení hrází se státní silnicí č. I/55 je navrženo mobilní hrazení a dále budou hráze zavázány do tělesa násypu železnice Otrokovice - Přerov. Součástí návrhu je celá řada souvisejících aktivit - vybudování stavidlových objektů, přeložek a přípojek NN, úpravy výšek el. vedení, úpravy podzemních sítí, atd.</p>

Parametry navrhovaného opatření	Současný stav	Návrhový stav
Úroveň protipovodňové ochrany (Q _N)	cca Q ₂₀	Q ₁₀₀
Počet ohrožených obyvatel	817	
Rozsah ohroženého území (ha)	171	171
Odhad možných povodňových škod (mil. Kč)	140	

Technické údaje opatření		Financování, stav přípravy	
Retenční objem nádrže/poldru (mil m ³)		Náklady na realizaci (mil. Kč)	92,0
Délka/max. výška ochranných hrází (m)	3 200	Zdroj financování	129 123
Úprava koryta toku (m)	-	Stav projektové přípravy	DŮR
Úprava/zrušení spádových objektů (ks)	-	Zahájení - ukončení akce	03/12-11/13
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)	-	Nositel opatření	Povodí Moravy, s.p.
Rekonstrukce mostů (ks)	-	Zdroj dat	Povodí Moravy, s.p.

Poznámka	
-----------------	--