

# List opatření

<b>Název opatření</b>	Racková PPP	<b>ID_OP</b>	MO130186
<b>Typ opatření</b>	Úpravy toků	<b>ID_KO</b>	37

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením				
Kód ZSJ	Název obce-ZSJ / Kraj	ID_VÚ	Název vodního útvaru	
13728	Racková / ZLK	40844000	Racková po ústí do toku Dřevnice	
		M148		
ID_TOK	Název vodního toku / ČHP	Správce vodního toku	od km	po km
408380000100	Racková / 4-13-01-044	ZVHS	11,5	12,45

Popis současného stavu
<p>Při zvýšených průtocích nedostačuje kapacita zatrubněného úseku a dochází k vybřezování potoka a zaplavování přilehlých a níže ležících pozemků a nemovitostí v obci Racková. Nad zatrubněním je koryto vodního toku zanášeno sedimenty a plaveninami a v navazujícím úseku jsou pomístně značně narušeny břehy potoka a ohrožena jeho stabilita. Při přívalových deštích dochází v obci Racková k rychlé kulminaci vod z potoka Racková a jeho 3 přítoků. Za dnešního stavu jsou velice omezeny zajišťovací práce a je nutno opakovaně provádět záchranná opatření a eliminovat škody na majtku občanů a organizací, obce i státu.</p>

Popis navrhovaného stavu
<p>Podle studie odtokových poměrů a zpracovaného investičního záměru jsou navržena protopovodňová opatření, spočívající v odstranění nevyhovujícího zatrubnění v délce 110 m a vytvoření kapacitního otevřeného koryta vodního toku, v navazujícím úseku cca 900 m budou pomístně zřízeny srubové přehrážky a kamenné skluzy. Dále je navrženo vytvoření malé suché nádrže, zachycující vlnu z přívalových srážek, snižující kulminaci a zamezující rozlivu vod a přívalu splachů v obci Racková. Bezprostředně nad obcí Racková bude nasypaná zemní hráz o výšce cca 3 m a délce cca 70 m, max. zatopená plocha bude cca 1,1 ha a celkový zásobní prostor cca 15.400 m<sup>3</sup>.</p>

Parametry navrhovaného opatření	Současný stav	Návrhový stav
Úroveň protipovodňové ochrany (Q <sub>N</sub> )		
Počet ochráněných obyvatel	140	
Rozsah ohroženého území (ha)	9	
Odhad možných povodňových škod (mil. Kč)	12	

Technické údaje opatření		Financování, stav přípravy	
Objem retenčního prostoru (mil m <sup>3</sup> )	0,0154	Celkové náklady (mil. Kč)	3,950
Délka ochranných hrází (km)		Zdroj financování	129 125
Délka úprav vodního toku (km)	0,11	Stav projektové přípravy	IZ
Úprava/zrušení spádových objektů (ks)		Termín realizace	04/10-12/11
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)		Nositel opatření	ZVHS
Rekonstrukce mostů (ks)		Zdroj dat	ZVHS

Poznámka	
----------	--